

VALMISTELU OHJE

PUHALLUSERISTÄMISEEN

TARKISTA SEURAAVAT KOHDAT ENNEN PUHALLUSVILLAN ASENTAMISTA:

- Höyrinsulun tiiviys seinien, katon liittymäkohdissa ja läpivientien juurikohdissa.
- Reuna-alueille on asennettu tuulenohjaimet jotka estävät tuulen vaikutuksen eristekerrokseen. Alueet joihin asentaja ei pääse, pitää olla etukäteen eristettyjä.
- Hormien juureen suositellaan asennettavan levyvilla (n.100mm paksu) joka ulottuu vähintäänkin 100mm tulevan eristeen yläpuolelle.
- LVIS- Asennukset valmiit yläpohjassa.
- Rakennuksen päädyt ovat suojatut tuulelta. Sisäpuolisen pohjaluukun kehys on tarpeeksi korkea.
- Kulkusillat asennusta varten ovat kunnossa.
- Yläpohjan valaisemiseen saatavilla valovirtaa
- Yläpohja puhdistettu rakennusjätteistä ,lumesta, jäätstä, yms.
- Varmista asennusauton pääseminen asennuskohteen lähelle.(muuten yhteys urakoitsijaan)
- Varmista toimitusaika kauppiaalta.

TOIMITUS:

- Puhalluseriste toimitetaan tilaajalle valmiiksi asennettuna tilauksen mukaisesti.
- Tilaus vahvistetaan kirjallisena tarvittaessa
- Putkistoja, kattoristikoida ja alle 1m2 hormeja tai vastaavia rakenteita ei vähennetä puhalletusta kuutiomäärästä
- Rakenteiden heikkouksista tai puutteellisuuksista johtuvista vaurioista urakoitsija ei vastaa.
- Urakoitsijalla on oikeus olla tekemättä tilattua eristystyötä jos jokin asia estää kunnollisen työtuloksen. Urakoitsija on velvollinen antamaan selvityksen asiasta ja sen syystä tilaajalle.
- Tilaaja on velvollinen tarkistamaan eristystyön sen valmistumisen jälkeen ja ilmoittamaan havaituista työ ja asennus virheistä Huomautukset tehtävä työkorttiin kuittauksen yhteydessä

Muut veloitukset (alv 0%)

- Sovitun toimitusajan muuttumisesta johtuvasta turhasta käynnistä velotetaan 75€/tunti ja 0,80€/km.
- Odotusaika työmaalla 42€/h tapauksissa, joissa viivästys johtuu urakoitsijasta riippumattomasta syystä.
- Puhallusvillan painumavara 5% asennetaan aina asiakkaalle veloitusetta.
- Lisäeristykset veloitetaan säkkimenekin mukaan
- Erikoistyöt kuten onteloiden ja vallituksien puhallus veloitetaan todellisen säkkimenekin perusteella
- Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Oikeus hinnan muutoksiin pidetään

Toimitusaika ja työmaaolosuhteet

- Puhallustyö suoritetaan normaalin työajan puitteissa ja urakoitsijan erikseen sopimana ajankohtana
- Työskentelytilan korkeus vähintään 700mm.
- Erikoistöissä aina yhteys urakoitsijaan
- **Tarvitaan puhallusputkea yli 60m yhteys urakoitsijaa**

RAKENNUSNIKKARI & SP – RISTIKOT AY

Karhintie 16 68230 Lohtaja Puh: 06-877 055 Faksi: 06-877 065

Pentti Saari 0400- 361 550 Jarno Saari 0400-862 955

www.spristikot.net

pentti@spristikot.net , jarno.saari@kotinet.com

Muut veloitukset (alv 0%)

- Sovitun toimitusajan muuttumisesta johtuvasta turhasta käynnistä velotetaan 75€/tunti ja 0,80€/km.
- Odotusaika työmaalla 42€/h tapauksissa, joissa viivästys johtuu urakoitsijasta riippumattomasta syystä.
- Puhallusvillan painumavara 5% asennetaan aina asiakkaalle veloitusetta.
- Lisäeristykset veloitetaan säkkimenekin mukaan
- Erikoistyöt kuten onteloiden ja vallituksien puhallus veloitetaan todellisen säkkimenekin perusteella
- Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Oikeus hinnan muutoksiin pidetään

Toimitusaika ja työmaaolosuhteet

- Puhallustyö suoritetaan normaalin työajan puitteissa ja urakoitsijan erikseen sopimana ajankohtana
- Työskentelytilan korkeus vähintään 700mm.
- Erikoistöissä aina yhteys urakoitsijaan
- Kulkuyhteydet(kuorma-autolla) ovat vaikeat kohteeseen yhteys urakoitsijaan
- **Tarvitaan puhallusputkea yli 60m yhteys urakoitsijaan**